



Bau- und Leistungsbeschreibung – AUSBAUHAUS

Verbindlichkeiten ergeben sich ausschließlich aus dem Kaufvertrag

Projekt: Stein-auf-Stein gebautes massives Haus

Die den Preisen zugrunde liegenden Ausstattungen sind im Folgenden grob aufgeführt – nur aus dem Bauvertrag nebst Anlagen ergibt sich der genaue Leistungsumfang!

Allgemeine Ausstattungsoptionen

Unter dem Begriff „bauseits“ werden Leistungen des Bauherren verstanden, welche nicht im schlüsselfertigen Leistungsumfang enthalten sind und Mehrkosten verursachen.

- **Planung & Bauleitung:**
Bauantrag, Bauleitung & sowie Statik sind im Kaufpreis enthalten
- **Baustelleneinrichtung**
Das Bauvorhaben wird ausgewinkelt und durch Setzen der Winkelböcke dem Bauherrn kenntlich gemacht. Die vor Baubeginn erforderliche öffentliche Vermessung des Grundstückes und der Gebäudelage und -höhen sind im Leistungsumfang enthalten.
- **Erdarbeiten:**
Der Mutterboden im Bereich des Bauobjektes wird abgeschoben und seitlich auf dem Grundstück gelagert. Abfahrt und Entsorgung von überbleibendem Aushub ist enthalten.
- **Wiederverfüllung:**
Wiederverfüllung der Arbeitsräume und Entwässerungsgräben mit gelagertem Aushubmaterial ist enthalten
- **Sockelausgleich: EVENTUELLE MEHRKOSTEN MÜSSEN NACH HÖHENLINIEN NOCH KALKULIERT WERDEN**
Aus der Planung sich ergebende und erforderlich werdende Sockelausgleichsschichten bei Grundstückshanglagen werden bei Streifenfundament-/Plattengründung aus Kalksandstein/Beton hergestellt. Durch Mauerwerksvorsatzschalen entstehende Hohlschichten werden mit Hohlraum hinter laufender Wärmedämmung verfüllt.
- **Kellerart:**
Das Haus steht auf einer Thermobodenplatte gem. Bauzeichnungen
- **Eingangspodest:**
Ein eventuell notwendiges Hauseingangspodest ist bauseits gem. Ansichtszeichnung auszuführen
- **Entwässerungs- und Regenwasserleitungen:**
Kanal und Entwässerung erfolgt im Trennsystem – alle Entwässerungsarbeiten außerhalb des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze sind im Preis enthalten, ebenso notwendige Kontroll- und Reinigungsschächte. Der Anschluss an das Leitungssystem in der Privatstraße ist jedoch zusätzlich nach Arbeits- und Materialaufwand zu bezahlen.
- **Streifenfundamente / Frostschränke:**
Es werden Streifenfundamente bzw. Frostschränke nach Bedarf ausgeführt
- **Thermo-Bodenplatte:**
Die bewehrte Bodenplatte wird in D=16 cm mit WU-Beton ausgeführt und erhält an der Unterseite bzw. Stirnseiten eine 80 mm Perimeterdämmung.
- **Dränarbeiten**
Drainage mit Anschluss an RW-Leitungen gegen Mehrpreis (Option), wenn gewünscht.
- **Decke**
KG/EG: Decken über KG/EG werden als Filigrandecken 20 cm, C25/30, laut Planung & Statik ausgeführt. Die Deckenunterseiten in Wohngeschossen sind bis auf die vom Bauherrn durchzuführenden Fugenspachtelarbeiten (Bestandteil des Malergewerkes!) tapezierfähig.
- **Dachstuhl:**
Die Dachstuhl Ausführung erfolgt als zimmermannsmäßiger Standard-Dachstuhl oder Nagel-Binder in Bauholz mit



Zwischensparrendämmung (Dachschrägen über Wohnräumen) bzw. Holzbalkenlage / Zangen gem. Statik und EnEV Anforderungen. Kniestockmauerwerk 60 cm gem. Bauzeichnung. Dachüberstände Giebel = ca. 70 cm, Traufen ca. 50 cm, Gaube – je nach Haustyp - ca. 25 cm. Spitzboden mit kunstharzgebundenen Holz-Spanplatten ist bauseits auszuführen. Gedämmte Bodeneinschubtreppe ca. 700 x 1400 mm mit 3-seitigem Schutzgeländer und Handlauf aus Holz.

- **Dachuntersicht:**

Sichtsparren und Trauf- / Ortgangverschalung in Holz - Farbanstrich fällt unter Malergewerk.

- **Dachdeckung:**

Die Dachdeckung erfolgt mit Betondachsteinen "Frankfurter Pfanne", Fabrikat "Braas" oder gleichwertig, Farben: anthrazit oder rot inkl. Formsteine, First- und Grat- und Entlüftungspfannen. Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn

- **Klempnermaterial:**

Die Dachentwässerung erfolgt in Titanzink – Schneefanggitter Alu auf Wunsch gegen Mehrkosten

- **DG-Decke-UK: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Unterkonstruktion DG-Decke sowie Sparren erhalten Gipskartonplatten 10 mm - Verspachtelung bauseits im Rahmen des Malergewerkes und gehört zu den Trockenbauarbeiten

- **Sparren-Dämmung: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Dämmung erfolgt mit Mineralwolle, WLG 032, entsprechend den EnEV-Anforderungen und gehört zu den Trockenbauarbeiten.

- **DG-Decke-Dämmung: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Dämmung erfolgt mit Mineralwolle WLG 032 zwischen den Sparren (Zangen) entsprechend den EnEV-Anforderungen und gehört zu den Trockenbauarbeiten.

- **Mauerwerk:**

EG/DG: Sämtliche Außenwände in 175 mm Porenbeton + WDVS 14 cm Polystyrol-Hartschaum EPS WLG 035

KG/EG/DA: Sämtliche Innenwände in Porenbeton und/oder Kalksandstein (175 mm – 115 mm gem. Zeichnung)

- **Verblender: gegen Mehrpreis (Option)**

EG/DG: Aussenwände (mit Verblendung) 175 mm Porenbeton + 10 cm Mineralwolldämmung WLG 035 + 11,5 cm VMZ-DF und 3 cm VMZ freitragend, MG II "wilder Verband", geflammt gegen Mehrpreis (Option).

11,5 cm VMZ-DF, MG II "wilder Verband", geflammt, Drahtanker aus V2A, verfugen in Zementmörtel, Mauerwerksfugen an Fenster & Türen mit dauerelastischer Fugenmasse und einem Hinterlegeband abgedichtet.

Sämtliche Fenster & Fenstertüren erhalten Verblendersohlbänke auf untergelagerter Folie bzw. Hartklinkerplatten in Zementmörtel verlegt

- **Trockenbau im Dachgeschoß: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Dachschrägen & Holzdecken mit 10 cm Rigipsplatten wie vor. Fugen einschließlich Fugengewebe verspachteln fällt ins Malergewerk. Bad mit Feuchtraumplatten. Dämmung gemäß EnEV mit Mineralwolle WLG 032, D= 200 cm für Decke und Dachschrägen. Gipskartonplatten mit untergelegter Dampfsperrfolie mit Winddichtung auf einer Deckenunterkonstruktion. Spitzboden ohne Dämmung.

- **Aussen-Putzsystem: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Außenputz WDVS als Scheibenputz, 2 mm Körnung, 14 cm Dämmung in Polystyrol-Hartschaum EPS WLG 035 sowie einem einlagigen, weiß bzw. farbig gem. Bauplänen durchgefärbten, wasserabweisenden und diffusionsoffenen, organisch gebundenem Außenputz, z.B. „sto" I .. Brillux" I „Weber" oder glw. gem. Herstellervorschrift, inkl. der notwendigen Fugenbewehrungen und Putzabschlusschienen.

- **Fugenanschlüsse - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Fassadenfugen bei Bauelementen-/an- und -aufbauten sowie Dehn- und Anschlussfugen erhalten soweit erforderlich zu Abdichtungszwecken Anschlusschienen und/oder bzw. werden bei Erfordernis mit einer dauerelastischen Fugenmasse oder/und einem Hinterlege-/Quellband, etc. abgedichtet

- **Fenstermaterial:**

Fenster/Türen werden aus Kunststoff (weiß) geliefert. Dreh-Kippbeschläge aus LM zur Einhandbedienung mit Aufhebelschutz. Einbau der Fenster & Fenstertüren mit Laschen, RAL-Montage



- **Verglasungsart:**

Fenster/Fenstertüren erhalten 3-fach Verglasung, Uw-Wert 0,9

- **Fenster- & Fenstertürenfarbe:**

Fenster / Türfarbe ist weiß

- **Fensterbänke-Innen: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Innenfensterbänke werden in Juramarmor oder marmorierter Kunststein 'micro carrara ' in Wohnräumen ausgeführt bzw. Fliesen in Nassräumen fensterbreit und bis zu 20 cm tief im Mörtelbett verlegt und eingeputzt. Dachausbaufenster mit vorgeformte Holzwerkstoffinnenfensterbänke mit PVC/Melaminharzbeschichtung oder glw., in Weiß, ca. 15 cm tief und fensterbreit verlegt mit Anschlussfugenversiegelung

- **Fensterbänke-Außen:**

Außenfensterbänke aus Alu mit weißer Beschichtung auf unterlegter Antidröhnmatte inkl. Eindichtungen und Sturmsicherungen

- **EG - Haustür:**

Die Haustür (UW-Wert 1,0) mit eventuellem Seitenteil wird in Kunststoff in Weiß ausgeführt mit Isolierornamentverglasung – Haustür-Preis brutto bis 1.750 € für Material und Montage. Drückergarnitur aus nichtrostendem Stahl. Die Haustür wird je nach Hausentwurf mit verglaster bzw. geschlossener Füllung, mit oder ohne Seitenteil, mit umlaufender Lippendichtung, drei Bändern und Mehrfachverriegelung über Haken/Bolzenschübe ausgeführt. Zudem wird ein Stoßgriff, ein Haustürdrücker und ein Zylinderschloss eingebaut.

- **Treppe-EG/DG: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Geschosstreppe wird als offene Holzwangentreppe in Buche mit blockverleimten Trittstufen bzw. Holzwangen gemäß Mustertafel des ausgewählten Fachhandelbetriebes inkl. seitlichem Holzhandlauf und Stabbegrenzung gemäß Treppensystem ausgeführt; alternativ Einbau einer Geschosstreppe als offene Stahl-/Holzkonstruktion mit seitlicher Stabbrüstung und Handlauf gem. Treppensystem gegen Anfrage und Angebot - Laufbreite ca. 90 - 100 cm

- **Treppe-Abschluss / Brüstungsgeländer: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Treppenabschlussgeländer wird in Holz ausgeführt

- **Innentüren: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Alle **Innentüren sind endbehandelt in Echtholz furnier (Buche)** und werden in Holzzargen mit umlaufender Dichtungsschnur eingesetzt und moderner Drückergarnitur. Abmessungen i.d.R. 88,5 x 211 cm.

- **Heizungsanlage: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Heizung erfolgt über Luft-Wärme-Pumpe mit bis zu 11 kw, System Vissmann / Junkers oder gleichwertig, komplett einschließlich Steuerung, Außenfühler. Technischeinweisung. Trinkwasserspeicher 200 l – Pufferspeicher Heizung 500 l

- **Raumheizung - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

EG: Fußbodenheizung in der Thermo-Bodenplatte verlegt / DG: Fußbodenheizung verlegt in 60 mm Estrich zuzüglich 20 mm Trittschall- und 40 mm Wärmedämmung

- **Solaranlage: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Solar-Flachkollektoren ca. 5 m² mit ca. 200 l bivalentem Warmwasserspeicher

- **Wasser: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Ausführung mit Mehrschichtverbundrohre, Warmwasserrohre wärmeisoliert. Leitungsrohre im Wandbereichen (auch Fallrohre der Entwässerung) unter Putz bzw. auf Rohfußboden verlegt. Warmwasser: Zirkulationsleitung mit Pumpe

- **Sanitär: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Sanitärinstallation umfasst die Lieferung und Montage der kompletten, betriebsbereiten Sanitärinstallation gemäß den Bauplänen und Beschreibung.

Bad DG:

Emaillierte Stahl-Badewanne 70 x 170 cm mit Wannenträger, Fabrikat: Kaldewei Saniform-Serie oder gleichwertig, Handbrause mit Flexschlauch, verchromte Wandhalterung, verchromter Einhandhebelmischer als Wandarmatur.

Emaillierte Stahl-Duschwanne 90 x 90 cm, Kaldewei Saniform-Serie oder gleichwertig, Flachbecken / bodengleiche Kabine mit Schiebe- oder Schwingtür, Duschtrennung aus Kunststoff, verchromter Einhandhebelmischer, Handbrause mit Flexschlauch und verchromter Wandhalterung.



Wandtiefpültoilette Keramik, Fabrikat: Ideal Standard Connect-Serie - Keramag Renova Nr. 1-Serie - Villeroy Boch Omnia Classic-Serie oder gleichwertig, Drückgarnitur mit Spülstopp, verchromte Toilettenpapierhalterung
1 x Waschbecken, ca. 60 cm breit, Fabrikat: Ideal Standard Connect-Serie - Keramag Renova Nr. 1-Serie - Villeroy Boch Omnia Classic-Serie oder gleichwertig, jeweils mit verchromten Einhandhebelmischern und Doppelhandtuchhalter
WC EG:

Wandtiefpültoilette Keramik, Fabrikat: Ideal Standard Connect-Serie - Keramag Renova Nr. 1-Serie - Villeroy Boch Omnia Classic-Serie oder gleichwertig, Drückgarnitur mit Spülstopp, verchromte Toilettenpapierhalterung
1 x Waschbecken, ca. 55 cm breit, Fabrikat: Ideal Standard Connect-Serie - Keramag Renova Nr. 1-Serie - Villeroy Boch Omnia Classic-Serie oder gleichwertig, mit verchromten Einhandhebelmischer und Doppelhandtuchhalter (Waschbecken ohne Vorwandinstallation)

- **Elektro: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Elektroinstallationen werden fachgerecht in Abstimmung mit den zuständigen Energieversorgungsträgern ausgeführt. Im Bereich sicherheitsrelevanter Installationen, wie z.B. Bad oder bei Außensteckdosen, ist ein Fehlerstromschutzschalter vorgesehen. Die Installation, auch für Telefon- und Antennenanschluss beginnt ab Hausanschluss / Panzersicherung innerhalb des Hauses. Alle Leitungen in den Aufenthalts- und Wirtschaftsräumen des Wohnbereiches werden unter Putz verlegt; Boden- und Abstellräume außerhalb des Wohnbereiches mit Aufputzleitungen. Im Hausanschlussraum wird ein Zählerschrank gemäß Vorschriften des Energieversorgers mit den entsprechenden Sicherungsarmaturen gesetzt. Um eine sichere und ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten, baut der Auftragnehmer in Abhängigkeit vom Haustyp mindestens 12 Stromkreise in das Haus ein. Der Elektroherd, die Geschirrspülmaschine, die Waschmaschine, der Wäschetrockner erhalten jeweils eigene Stromkreise. Die verbleibenden Stromkreise werden für Lichtauslässe und Steckdosen aufgeteilt. Für den Komfort des Auftraggebers wird eine großzügige Anzahl an Steckdosen, Schaltern und Lichtauslässen vorgesehen. Die Ausstattung sämtlicher Wohnräume erfolgt mit weißen bzw. cremeweißen Flächenschaltern und Steckdosen der Hersteller Busch- Jäger, Merten oder gleichwertig nach Wahl des Auftragnehmers. Die Installation in den Wohngeschossen erfolgt selbstverständlich unter Putz. Die genaue Lage der Schalter, Steckdosen und Lichtauslässe wird mit dem Auftraggeber individuell vor Baubeginn festgelegt.

Rauchmelder: Jedes Schlaf-, Kinder- und Gästezimmer erhält einen Rauchmelder. Pro Etage wird zusätzlich jeweils ein Rauchmelder auf dem Flur installiert. Die Rauchmelder werden an der Decke angebracht. Es werden batteriebetriebene optische Rauchmelder mit Warnton, ABUS VDS oder gleichwertig nach Wahl des Auftragnehmers installiert.

Spitzboden: Nicht ausgebauter Spitzboden erhält eine Steckdose und einen Lichtanschluss in Ausschaltung

Weitere Details siehe zusätzlichen Leistungsbeschreibung

- **Lüftung: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Eine Lüftungsanlage ist nicht im Leistungsumfang enthalten

- **Energieberater: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Kosten für den Energieberater sind im Hauspreis enthalten

- **Estrich: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Alle Wohnräume erhalten schwimmenden Zementestrich einschl. durchgehender Randstreifendämmung sowie Trennfolien mit Wärme- bzw. Trittschalldämmung. Oberflächenglättung.

EG: 65 mm Wärmedämmung + 60 mm Zementestrich

DG: 40 mm Wärme- & 20 mm Trittschalldämmung + 65 mm Zementestrich

- **Fliesen: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Wandfliesen:

Im Badezimmer und Gäste-WC erhalten alle Wände, jedoch nicht in Dachschrägen, keramische Wandfliesen auf Wandputz in dekorativer Fliesen & Putzwechseloptik im Dünnbettklebverfahren verflieset gem. Aufteilung nach Angaben des Bauherrn und mit einem farblich an das Fliesenmaterial angepassten Fugenmörtel ausgeschlämmt; für die Küche ist ein Fliesenspiegel über der Arbeitsplatte der Küchenzeile vorgesehen.

Badezimmer, Gäste-WC und WC/Dusche bekommen Wandfliesen in Markenqualität, 20/25 oder 25/33 oder 30/40 cm,



Materialpreis inkl. MwSt. bis 30,- €/m². Fliesenhöhe 2 m, im Bereich der Dusche 2,20 m. Küche mit Fliesenspiegel ca. 4 m².

Bodenfliesen:

Eingang/Diele, Badezimmer und Gäste-WC und die Küche werden mit Bodenfliesen in Markenqualität, 20/25 oder 25/25 oder 33/33 cm, Materialpreis inkl. MwSt. bis 30,- €/m² im Dünnbettklebverfahren (DG: auf vorhandenem Estrich) verfliesen und mit einem Fugenmörtel ausgeschlammmt; Sockelfliesen aus geschnittenen Bodenplatten.

- **Innenputz: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Wände der Aufenthalts- und Wirtschaftsräume inkl. Bad/WC werden in allen Wohngeschossen mit einem einlagigen Wandinnenputz versehen; HWR- und Abstellraum nur mit Fugenglattstrich; Deckenuntersichten von Halbfertigteildecken: Fugen schließen & Flächenspachteln fällt ins Malergewerk.

- **Versicherungen**

Besorgung einer Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung im und auf Namen und Rechnung des Bauherrn zur Absicherung von Schadensfällen im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes für Sach- und Personenschäden.

Sonstiges (gegen Mehrpreis - Option)

- **Rollladenausführung: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Fenster / Türen erhalten elektrische Aufsetz-Rollladen-Fertigelemente in wärmegeprägten Kasten, revisionsfähig und mit Kunststofflamellen

- **Maler-, Lackierer- & Tapezierarbeiten: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Die Malerarbeiten der Wand- und Deckenflächen inkl. notwendiger Vorarbeiten im Hause (Spachtelung, Oberflächenausgleich, Versiegelungen, Putzausbesserungen, etc.) und die Endbehandlung von zu lackierenden Metallteilen in- und außerhalb des Hauses sowie von Fassadenflächen sind, ausnehmlich der Außenputzflächen vom Bauherrn in Eigenleistung auszuführen bzw. auf Anfrage und Angebot.

- **Bodenoberbeläge: - AUSBAUGEWERK – NICHT IM PREIS ENTHALTEN -**

Werden vom Bauherrn - bis auf die keramischen Oberbeläge in Küche, WC, Diele (EG) und Bad (siehe oben) - in eigener Regie bauseits ausgeführt oder gegen Mehrpreis (Option).

- **Bodenverhältnisse:**

Die Kalkulationsgrundlage für den Baugrubenaushub ist die Bodenklasse 3-5, leicht lösbare Bodenarten nach DIN 18 300. Bei abweichenden Bodenklassen sind die Mehrkosten vom Bauherrn zu tragen.

- **Fundamentierung:**

Für die Fundamentierung des Hauses ist ein Baugrund mit einer Mindestbodenpressung von 200 kN/m² berücksichtigt. Dieser Wert ist bei Böden in unseren Regionen der Regelfall. Erkennt der Bauleiter, dass sumpfiger Untergrund (Marschboden, Torf oder andere für die vorgesehene Bauart nicht tragfähige Böden) die Grundlage sind, wird ein Bodengutachten auf unsere Kosten in Auftrag gegeben. Zusätzliche Fundamentierungen für geringer belastbare Baugründe sind durch einen Zusatzauftrag zu vereinbaren. Das Baugelände wird vor Baubeginn durch den Kampfmittelräumdienst auf das Vorhandensein von Kampfmitteln untersucht, sofern notwendig. Eventuell anfallende Mehrkosten für die Beseitigung von Kampfmitteln sind zusätzlich vom Bauherrn zu vergüten.

- **Pflaster- und Gartenarbeiten**

Die Terrassen-, Einstellplatz- und Zuwegungspflasterungen inkl. notwendiger Vorarbeiten (Füllbodenausgleich, Abfangungen, Einfassungen, etc.) sind ebenso wie gärtnerische Arbeiten am Grundstück vom Bauherrn in Eigenleistung auszuführen bzw. auf Anfrage und Angebot.

RW-Sammelanlage:

Eine Regenwasser-Sammelanlage ist nicht im Lieferumfang enthalten

- **Erdarbeiten:**

Abfahrt und Entsorgung von überbleibendem Aushub erfolgt bauseits

- **Wiederverfüllung:**

Wiederverfüllung der Baugrube mit gelagertem Aushubmaterial erfolgt bauseits



- **Garage / Carport:**

siehe separate Bau- und Leistungsbeschreibung sowie Zeichnungen, sofern vereinbart

- **Baunebenkosten**

Die Baunebenkosten, wie Wasser-, Elektro-, Gas-, Kanal-, Telefon- und Kabelfernsehanschlusskosten, Katasteramts-, Gebäudeeinmessungs-, Versicherungs- und Bauabnahmegebühren sind nicht im Baukostenansatz enthalten.

Die in den Grundrissen/Ansichten dargestellten Einrichtungen und Ausstattungsdetails dienen lediglich der optischen Orientierung und sind, insoweit sie nicht in der Baubeschreibung/anlagen vereinbart sind, ebenso wie eventuell notwendige Sondergründungsmaßnahmen, Wasserhaltung, Drainage, Klärgrube bauseits zu erbringen. Das Anlegen der Baustellenzufahrt sowie eine über die Grasnarbe hinausgehende Baufeldfreimachung (Bäume, Schutt, Zäune, etc.) ist in den Baukosten enthalten.

Die Beseitigung von anfallendem Bauschutt aus Eigenleistungsgewerken während der Bauzeit ist nicht im Baukostenansatz enthalten; das Bauvorhaben wird in Bezug auf die vereinbarten Auftragsarbeiten besenrein übergeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Baubeschreibung aufgeführten Materialien sowie die in den von der Bauleitung/Handwerkern benannten Fachausstellungshäusern/Baustoffhandlungen ausgestellten Materialmuster regional variieren können. Lieferzeiten und Verfügbarkeiten der Baumaterialien sind daher mit dem zuständigen Hausbauberater bzw. Bauleitern rechtzeitig abzustimmen und gegebenenfalls durch Material gleicher Art und Qualität zu ersetzen.

Bitte besuchen Sie unsere Homepage unter www.schoeneweiss-bau.de bzw. www.braun-bauberatung.de / Zeichnungen & 3D-Ansichten können Sonderwünsche enthalten - maßgeblich ist immer der Bauvertrag nebst Bau- und Leistungsbeschreibungen. Irrtum und Fehler bleiben vorbehalten.

Ihr Immobilienpartner vor Ort!

Verkauf, Vermietung & mehr



PREIßLER
IMMOBILIEN



Hannoversche Str. 43 - 34266 Niestetal - Tel.: 0561-524022 - Fax: 0561-523833

www.preissler-immobilien.com / anfragen@preissler-immobilien.com



Schönweiß GmbH Bauunternehmung

34266 Niestetal • Wiesenweg 11

Tel.: 0561 / 52 21 59
Fax: 0561 / 52 92 34
Internet: www.schoeneweiss-bau.de

www.facebook.com/schoeneweiss.bau



Bauberatung & Projektmanagement Dieter Braun

Schulstr. 12 in D-34587 Felsberg

Tel.: 05662 309 000 5 • Mobil: 0176 32 33 64 02
E-Mail: braunberatung@gmail.com
Internet: www.braun-beratung.de

